



COMUNE DI NOVI LIGURE
PERIZIA GIUSTIFICATIVA
(art. 140 del Dlgs. 31/03/2023, n. 36)

OGGETTO: Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberi abbattuti, rami pericolanti e messa in sicurezza delle aree pubbliche interessate dagli eventi temporaleschi del 15/07/2026

PREMESSO

- che il giorno 16 luglio 2026 è stato redatto idoneo verbale di somma urgenza per l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto a seguito evento meteorologico avverso del 15/07/2026;
- che in sede di redazione verbale di somma urgenza sono stati quantificati ed ordinati alla Ditta Floricoltura Girasole S.S. di Bergaglio Dino e Massa Giorgio, P.IVA 01711160067 con sede legale in Pozzolo Formigaro Via Alessandria n. 26 i lavori di messa in sicurezza;
- che entro 10 giorni dall'evento occorre procedere alla redazione di una perizia giustificativa;

DATO ATTO

che a seguito dell'evento meteorologico suddetto si sono verificati numerosi schianti di alberature comunali e cedimenti di rami di notevoli dimensioni in diversi punti del territorio comunale, con interessamento della viabilità pubblica, delle aree verdi, dei parcheggi e dei marciapiedi, determinando situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione veicolare e pedonale, come di seguito specificato:

- n. 3 Parco All Season Viale Pinan Cichero
- n. 1 Corso Marengo
- n. 1 + 1 ramo grosso Via Robotti
- n. 9 Via Manzoni / Viale Gazzuolo
- n. 2 Via Crosa Maccarina (di cui n. 1 con danni al privato)
- n. 1 + 3 rami grossi Via Dacatra
- n. 1 centro anziani Via Verdi palazzo Lucedio
- n. 9 Viale Regione Piemonte - Cipian
- n. 1 Strada Villa Aurora
- n. 3 canile
- n. 1 Parco N. Green caduto su Strada della Tuara
- n. 4 Parco Aurora (di cui n. 1 caduto su soletta pozzo comunale)
- n. 1 + 1 ramo grosso parco Minigolf
- n. 1 Salita Romita
- n. 1 Via Pertini

- che a seguito di tale evento già a partire dal giorno 16/07/2026 si sono messi in atto gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica incolumità nonché ad eliminare le situazioni di imminente pericolo con possibilità di recare ulteriori danni,
- L'importo complessivo stimato preliminarmente per la sola parte relativa ai lavori risultava di € 58.399,09 al netto dell'IVA e delle Spese Tecniche (stimato applicando i prezzi unitari del Prezziario Regionale della Regione Piemonte anno 2026 su cui verrà applicato un ribasso su ogni


prezzo unitario pari al 20 % ai sensi dell'art.140 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. "Procedure in casi di somma urgenza e protezione civile");

- Nel corso dei lavori è stata redatta la presente perizia giustificativa che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	57.974,73	
A.1	Ribasso automatico del 20%	48.234,39	
A.2	Oneri della sicurezza	424,36	
	Importo netto lavori compreso oneri sicurezza		48.658,75
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 22%		10.704,92
B.2	Art. 45 D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.		
	1,58% *80%	738,16	
	23,8%	176,00	
	8,5%	63,00	
	1,58 *20%	184,54	
	Totale B2		1.161,70
	Importo somme a disposizione		11.866,62
	IMPORTO COMPLESSIVO		60.525,37

Novi Ligure, lì 22/07/2026

Il tecnico verbalizzante



Per l'impresa
Piorcoltura Girasole s.s.
di Bergaglio Dino e Massa Giorgio
Tel. 0143.419105 - Via Alessandria, 26
15058 Pozzolo Formigaro - At.
P.I./C.F. 01711160067 - SDI: T9K4ZHQ
info@piorcoltura.it

Visto Il Dirigente Settore Tecnico.



Allegato:

- Verbale di constatazione dei danni subiti;
- Quantificazione sommaria della spesa per il ripristino dei danni e la messa in sicurezza;
- Documentazione fotografica
- Computo metrico estimativo

Comune di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LUG 2026

COMMITTENTE: Comune di Novi Ligure

Novi Ligure, 22/07/2026

IL TECNICO
Arch. paes. Lara Braggion



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PIE26_RU00 .F000.015.00 0	4° Livello - Operaio Specializzato Quarto livello/Operai specializzati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con ... che e capacita', lavori complessi che richiedono esperienza e professionalita' Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Via Dante/Nassyria Parco Green	3,00			2,000 2,000	2,00 6,00		
	SOMMANO h					8,00	27,13	217,04
2 PIE26_AT01 .M080.010.0 10	Utilizzo di motosega professionale senza operatore pesante: cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm Vedi voce n° 1 [h 8.00]					8,00		
	SOMMANO h					8,00	10,34	82,72
3 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Via Dante/Nassyria				2,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	61,13	122,26
4 PIE26_20.A2 7.155.010	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa ... i diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza da m 11 a m 20 Giardini Garibaldi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,64	196,64
5 PIE26_AT01 .C065.000.00 5	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. Giardini Garibaldi				3,000	3,00		
	SOMMANO h					3,00	64,34	193,02
6 PIE26_RU00 .F000.000.00 0	1° Livello - Operaio Comune Primo livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori ge ... te le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Giardini Garibaldi				3,000	3,00		
	SOMMANO h					3,00	23,36	70,08
7 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Giardini Garibaldi	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	61,13	366,78
8 PIE26_RU00 .F000.000.00	1° Livello - Operaio Comune Primo livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori ge ... te le altre attività							
	A R I P O R T A R E							1'248,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'248,54
0	che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Giardini Garibaldi				3,000	3,00		
	SOMMANO h					3,00	23,36	70,08
9 PIE26_20.A2 7.L05.010	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà' (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione de ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 interventi vari 3lug canile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	268,58	268,58
10 PIE26_20.A2 7.L05.015	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà' (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione de ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m 30 interventi vari 3lug cipian					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	500,70	500,70
11 PIE26_20.A2 7.L10.010	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà'(esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta densità' di traffico), compresa l'estirpazio ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 interventi vari 3lug viale Nassyria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	423,75	847,50
12 PIE26_20.A2 7.I60.010	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà' (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la d ... i diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza da m 11 a m 20 interventi vari 3lug piazza pernigotti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	297,55	892,65
13 PIE26_AT01 .S055.000.00 5	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del ... fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m. interventi vari 3lug canile interventi vari 3lug cipian				1,000 2,000	1,00 2,00		
	SOMMANO h					3,00	41,55	124,65
14 PIE26_RU00 .F000.005.00 0	2° Livello - Operaio Qualificato Secondo livello/Operai qualificati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con u ... ze tecnico-pratiche e di capacità' professionali, compiti esecutivi variabili. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Vedi voce n° 13 [h 3.00]					3,00		
	SOMMANO h					3,00	25,29	75,87
15 PIE26_AT01	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di							
	A R I P O R T A R E							4'028,57


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'028,57
.A065.035.00 0	effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista interventi vari 3lug canile interventi vari 3lug cipian interventi vari 3lug piazza pernigotti interventi vari 3lug viale nassyrria	2,00 2,00 2,00 2,00			1,000 2,000 2,000 2,000	2,00 4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO h					14,00	61,13	855,82
16 PIE26_AT01 .C065.000.00 5	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. interventi vari 3lug nassyrria				2,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	64,34	128,68
17 PIE26_RU00 .F000.000.00 0	1° Livello - Operaio Comune Primo livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori ge ... te le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato interventi vari lug	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,36	186,88
18 PIE26_20.A2 7.L15.015	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie). ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m 30 Crosa Maccarina 16lug Crosa Maccarina 17lug					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	847,74	1'695,48
19 PIE26_AT01 .A065.010C AM.000 (CA M)	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasp ... E del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Autocarro sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 Crosa Maccarina 16lug Crosa Maccarina 17lug				5,000 8,000	5,00 8,00		
	SOMMANO h					13,00	89,50	1'163,50
20 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Crosa Maccarina 16lug Crosa Maccarina 17lug	2,00 2,00			5,000 4,000	10,00 8,00		
	SOMMANO h					18,00	61,13	1'100,34
21 PIE26_AT01 .S055.000.00 5	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del ... fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m. Crosa Maccarina 16lug Crosa Maccarina 17lug				5,000 8,000	5,00 8,00		
	SOMMANO h					13,00	41,55	540,15
	A R I P O R T A R E							9'699,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'699,42
22 PIE26_AT01 .T055.010.01 0	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 100 - fino a 150 HP Crosa Maccarina 17lug				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	73,45	587,60
23 PIE26_AT01 .T055.010.01 5	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 150 HP Crosa Maccarina 17lug				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	79,85	638,80
24 PIE26_AT01 .C065.000.00 5	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. Crosa Maccarina 17lug				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	64,34	514,72
25 PIE26_AT01 .R030.000.00 0	Nolo di rimorchio della portata di q 140, compreso lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego ... Crosa Maccarina 17lug				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,41	187,28
26 PIE26_20.A2 7.L10.015	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico), compresa l'estirpazione ... ariale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m 30 asilo Robotti Parco Aurora					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	673,06	2'019,18
27 PIE26_20.A2 7.L05.015	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione de ... ariale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m 30 Via Dacatra Parco Aurora					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	500,70	1'502,10
28 PIE26_20.A2 7.L05.005	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione de ... eriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10 Parco All season					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,65	217,65
29 PIE26_20.A2 7.L05.010	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione de ... ariale di risulta ad impianto di							
	A R I P O R T A R E							15'366,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'366,75
	trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 Via Dacatra centro anziani Parco Aurora Cipian Parco All Season					1,00 5,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					17,00	268,58	4'565,86
30 PIE26_20.A2 7.H00.005	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minima o ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giard ... i di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza fino a m 16 Parco All Season Via Dacatra Parco Aurora Salita Romita G3 Cipian					1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					11,00	114,01	1'254,11
31 PIE26_20.A2 7.H03.005	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la ... i di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza fino a m 16 asilo Robotti Corso Marengo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	134,04	268,08
32 PIE26_20.A2 7.L05.010	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione de ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 Via Manzoni All Season parco G3 Parco Green					9,00 3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	268,58	3'760,12
33 PIE26_20.A2 7.L10.010	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta densità di traffico), compresa l'estirpazio ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 strada Villa Aurora Canile Cipian					1,00 3,00 9,00		
	SOMMANO cad					13,00	423,75	5'508,75
34 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista interventi vari 17lug interventi vari 18lug interventi vari 20lug interventi vari 21lug interventi vari 22lug	3,00 3,00 3,00 2,00 2,00			8,000 6,000 8,000 8,000 4,000	24,00 18,00 24,00 16,00 8,00		
	A R I P O R T A R E					90,00		30'723,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,00		30'723,67
	SOMMANO h					90,00	61,13	5'501,70
35 PIE26_AT01 .S055.000.00 5	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del ... fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m. interventi vari 17lug interventi vari 18lug				8,000 6,000	8,00 6,00		
	SOMMANO h					14,00	41,55	581,70
36 PIE26_RU00 .F000.005.00 0	2° Livello - Operaio Qualificato Secondo livello/Operai qualificati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con u ... ze tecnico-pratiche e di capacita' professionali, compiti esecutivi variabili. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato interventi vari 17lug interventi vari 18lug interventi vari 20lug interventi vari 21lug interventi vari 22lug	4,00 3,00 2,00 4,00 2,00			8,000 6,000 8,000 8,000 4,000	32,00 18,00 16,00 32,00 8,00		
	SOMMANO h					106,00	25,29	2'680,74
37 PIE26_AT01 .T055.010.01 0	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 100 - fino a 150 HP interventi vari 17lug interventi vari 18lug interventi vari 20lug interventi vari 21lug interventi vari 22lug				8,000 6,000 8,000 8,000 4,000	8,00 6,00 8,00 8,00 4,00		
	SOMMANO h					34,00	73,45	2'497,30
38 PIE26_AT01 .T055.010.01 5	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 150 HP interventi vari 17lug interventi vari 18lug interventi vari 20lug				8,000 6,000 8,000	8,00 6,00 8,00		
	SOMMANO h					22,00	79,85	1'756,70
39 PIE26_AT01 .A065.010C AM.000 (CA M)	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, traspo ... E del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Autocarro sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 interventi vari 17lug interventi vari 21lug interventi vari 22lug				8,000 8,000 4,000	8,00 8,00 4,00		
	SOMMANO h					20,00	89,50	1'790,00
40 PIE26_AT01 .C065.000.00 5	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. interventi vari 17lug interventi vari 18lug interventi vari 20lug				8,000 6,000 8,000	8,00 6,00 8,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		45'531,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		45'531,81
41 PIE26_AT01 .R030.000.00 0	interventi vari 21lug				8,000	8,00		
	interventi vari 22lug				4,000	4,00		
	SOMMANO h					34,00	64,34	2'187,56
	Nolo di rimorchio della portata di q 140, compreso lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego ...							
	interventi vari 17lug				8,000	8,00		
	interventi vari 18lug				6,000	6,00		
	interventi vari 20lug				8,000	8,00		
	SOMMANO h					22,00	23,41	515,02
	Parziale LAVORI A MISURA euro							48'234,39
	A R I P O R T A R E							48'234,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'234,39
42 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro TOTALE euro Novi Ligure, 22/07/2026 Il Tecnico Arch. paes. Lara Braggion   Fioricoltura Girasole s.s. di Borgeglio Uino e Massa Giorgio Tel. 0143.419106 - Via Alessandria, 28 15068 Pozzolo Formigaro - AL - P.I./C.F. 01711760067 - SDI: 19K4ZHO info@girasolefantasia.it					100,00		
						100,00	424,36	424,36
								424,36
								48'658,75
	A R I P O R T A R E							



COMUNE DI NOVI LIGURE
VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 140 del Dlgs. 31/03/2023, n. 36)

OGGETTO: Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberi abbattuti, rami pericolanti e messa in sicurezza delle aree pubbliche interessate dagli eventi temporaleschi del 15 luglio 2026.

PREMESSO

- che il giorno 15 luglio 2026 la Provincia di Alessandria - Servizio Protezione Civile - ha trasmesso il Bollettino di Allerta Meteoidrologica n. 204 contenente Allerta GIALLO idrogeologico per temporali zone GHIL per i giorni 15/07/2026 e 16/07/2026;
- che con bollettino n. 212/2026 emesso in data 15/07/2026 da ARPA Piemonte sono stati previsti temporali molto forti ed organizzati con forti raffiche di vento e possibile grandine di grandi dimensioni;

DATO ATTO

- che a seguito dell'evento meteorologico suddetto lungo il territorio comunale si sono verificati allagamenti, con conseguente rilascio di detriti lungo la viabilità, dissesti dei versanti configurabili come frane e smottamenti del terreno, la caduta di alberi, con conseguente ostruzione della sede stradale e/o interessamento di aree pubbliche e pertinenze oltre a crolli di strutture di entità limitata.

Il giorno 15 luglio 2026 alle ore 20, la sottoscritta Arch. Paes. Lara Braggion, tecnico dell'Amministrazione Comunale di Novi Ligure, ha effettuato un sopralluogo sul territorio comunale, nell'ambito delle proprie competenze d'ufficio, al fine di accertare le condizioni dei luoghi e individuare gli interventi urgenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, accertando che, a seguito del violento evento temporalesco verificatosi nella serata del 15 luglio 2026, caratterizzato da intense precipitazioni e forti raffiche di vento, si sono verificati numerosi schianti di alberature comunali e cedimenti di rami di notevoli dimensioni in diversi punti del territorio comunale, con interessamento della viabilità pubblica, delle aree verdi, dei parcheggi e dei marciapiedi, determinando situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione veicolare e pedonale, come di seguito specificato:

- n. 3 Parco All Season Viale Pinan Cichero
- n. 1 Corso Marengo
- n. 1 + 1 ramo grosso Via Robotti
- n. 9 Via Manzoni / Viale Gazzuolo
- n. 2 Via Crosa Maccarina (di cui n. 1 con danni al privato)
- n. 1 + 3 rami grossi Via Dacatra
- n. 1 centro anziani Via Verdi palazzo Lucedio
- n. 9 Viale Regione Piemonte - Cipian
- n. 1 Strada Villa Aurora
- n. 3 canile
- n. 1 Parco N. Green caduto su Strada della Tuara
- n. 4 Parco Aurora (di cui n. 1 caduto su soletta pozzo comunale)
- n. 1 + 1 ramo grosso parco Minigolf
- n. 1 Salita Romita
- n. 1 Via Pertini

Sono presenti nell'area oggetto dell'intervento:

Per il Comune di Novi Ligure: Arch. Paes. Lara Braggion, geom. Massimiliano Cavallo

Per l'impresa: Sig. Dino Bergaglio

VALUTATO

che lo stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di alberature abbattute, rami spezzati e piante instabili, non consente la normale fruizione delle aree interessate in condizioni di sicurezza, rappresentando un concreto pericolo per la pubblica incolumità

CONSIDERATO

- che la mancata esecuzione immediata degli interventi comporterebbe il permanere di situazioni di grave rischio per l'incolumità pubblica, con possibilità di ulteriori cedimenti di alberature e rami, nonché impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale e al regolare utilizzo delle aree pubbliche interessate.

- che pertanto è necessario intervenire nell'immediato procedendo ad eseguire gli interventi di seguito descritti, quali interventi strettamente finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio e consentire, in sicurezza, la continuità del pubblico servizio:

→ In estrema urgenza,

- delimitazione delle aree interessate;
- abbattimento controllato delle alberature pericolanti;
- rimozione degli alberi abbattuti e dei rami caduti che impediscono la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale in sicurezza;
- taglio e sezionamento del materiale legnoso;
- sgombero della sede stradale, dei marciapiedi e delle aree pubbliche per consentire il transito in sicurezza;
- conferimento del materiale vegetale presso impianto autorizzato.

RAVVISATO CHE

- il quadro sopra descritto denota con evidenza l'urgenza indifferibile di intervenire per evitare evoluzioni negative, che possano incidere sulla pubblica incolumità. Non è possibile pertanto far fronte agli interventi in oggetto seguendo le usuali modalità di scelta del contraente e i sistemi di aggiudicazione degli appalti del genere, con tempi di gara e aggiudicazione dei lavori dell'ordine di diverse settimane, assolutamente non compatibili con le esigenze sopra evidenziate.

Le attuali dotazioni di personale operaio e la carenza di idonei mezzi meccanici non consentono un intervento diretto dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO

infine che la stima indicativa dell'intervento, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'iva, ha un costo complessivo pari a € 58.399,09 stimato secondo prezzario regione Piemonte 2026 a cui si applica un ribasso del 20% sui lavori per un totale comprensivo degli oneri della sicurezza al netto dell'Iva pari ad € 48.736,64 e che le opere dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto, sentito anche il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Dario Grassi, per le sopra esposte ragioni ha contattato l'impresa Floricoltura Girasole S.S. di Bergaglio Dino e Massa Giorgio, P.IVA 01711160067 con sede legale in Pozzolo Formigaro Via

Alessandria n. 26 dotata di idonee attrezzature e competenza professionale in merito, la quale si è resa disponibile ad attuare con immediatezza gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree pubbliche interessate dalla caduta di alberature in oggetto, prendendo immediatamente conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori e mettendo a disposizione la propria organizzazione di mezzi e mano d'opera occorrenti; la ditta suddetta pertanto è stata individuata quale Soggetto esecutori dei lavori.

Pertanto, sentito il Dirigente del Settore Tecnico, Arch. Dario Grassi, si ritiene, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023 e nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza, in forma diretta, alla suddetta Impresa, non essendovi i tempi necessari per l'espletamento di diverse procedure.

DICHIARA

- che i lavori indicati in oggetto, finalizzati alla rimozione delle condizioni di pericolo determinate dalla caduta di alberature comunali e dalla presenza di piante instabili, al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e delle aree pubbliche e alla salvaguardia della pubblica incolumità, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023;

- che con il presente VERBALE, i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, dando atto che nei tempi previsti dalla legge, verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi dell'art. 140 c.4 del Dlgs. 31/03/2023, n. 36.

AFFIDA E CONSEGNA

i suddetti lavori alla ditta Floricoltura Girasole S.S. di Bergaglio Dino e Massa Giorgio, P.IVA 01711160067 con sede legale in Pozzolo Formigaro Via Alessandria n. 26 che, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza eccezioni di sorta garantendo l'immediato inizio degli stessi e il loro compimento entro il minore tempo possibile.

ORDINA

all'impresa suddetta, l'immediata esecuzione dell'intervento in oggetto nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato e consistente nei seguenti lavori:

- abbattimento delle piante pericolanti;
- rimozione delle alberature cadute;
- eliminazione dei rami instabili;
- sgombero della viabilità e delle aree pubbliche;
- ogni ulteriore lavorazione necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza.

dando atto che le opere attuate saranno contabilizzate secondo le modalità ed ai prezzi unitari previsti nei prezziari della Regione Piemonte o similari, o attraverso specifica analisi condotta sulla base del prezzo di mercato, applicando, in caso di mancato accordo, un ribasso su ogni prezzo unitario pari al 20 %, visto l'art. 140 "Procedure in casi di somma urgenza e protezione civile" del D.Lgs. 36/2023. Qualora l'esecutore non dovesse iscrivere riserve negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati dal medesimo.

Quanto sopra argomentato e considerato SI DISPONE IN DATA ODIERNA:

L'attivazione dell'impresa Floricoltura Girasole S.S. di Bergaglio Dino e Massa Giorgio, P.IVA 01711160067 con sede legale in Pozzolo Formigaro Via Alessandria n. 26 per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente verbale di Somma Urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni.

APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), redatto in conformità con l'allegato XV punto 3.1.1 del D.Lgs. 81/08.

Il presente verbale viene letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Novi Ligure, li 16 luglio 2026

Il tecnico verbalizzante

Per l'impresa

Floricoltura Girasole s.s.
di Bergaglio Dino e Massa Giorgio
Tel. 0143.419105 - Via Alessandria, 26
15068 Pozzolo Formigaro -AL-
P.I.C.F. 01711160067 - SDI: T9K4ZHO
info@grasolefantasia.it

Visto Il Dirigente Settore Tecnico

Allegato: Documentazione fotografica



Comune di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LUG 2026

COMMITTENTE: Comune di Novi Ligure

Novi Ligure, 16/07/2026

IL TECNICO

Arch. paes. Lara Braggion



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PIE26_RU00 .F000.015.00 0	4° Livello - Operaio Specializzato Quarto livello/Operai specializzati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con ... che e capacita', lavori complessi che richiedono esperienza e professionalita' Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Via Dante/Nassyria					5,00		
	SOMMANO h					5,00	27,13	135,65
2 PIE26_AT01 .M080.010.0 10	Utilizzo di motosega professionale senza operatore pesante: cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm Vedi voce n° 1 [h 5.00]					5,00		
	SOMMANO h					5,00	10,34	51,70
3 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Via Dante/Nassyria					5,00		
	SOMMANO h					5,00	61,13	305,65
4 PIE26_20.A2 7.155.010	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa ... i diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza da m 11 a m 20 Giardini Garibaldi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,64	196,64
5 PIE26_AT01 .C065.000.00 5	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. Giardini Garibaldi					3,00		
	SOMMANO h					3,00	64,34	193,02
6 PIE26_RU00 .F000.000.00 0	1° Livello - Operaio Comune Primo livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori ge ... te le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Giardini Garibaldi					6,00		
	SOMMANO h					6,00	23,36	140,16
7 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Giardini Garibaldi	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	61,13	733,56
8 PIE26_RU00 .F000.000.00 0	1° Livello - Operaio Comune Primo livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori ge ... te le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Ore normali -							
	A R I P O R T A R E							1'756,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'756,38
	Operaio Tempo Indeterminato Giardini Garibaldi					3,00		
	SOMMANO h					3,00	23,36	70,08
9 PIE26_20.A2 7.L10.010	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico), compresa l'estirpazione ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 interventi vari lug					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	423,75	1'695,00
10 PIE26_20.A2 7.160.010	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la d ... i diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza da m 11 a m 20 interventi vari lug					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	297,55	892,65
11 PIE26_AT01 S055.000.00 5	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del ... fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m. interventi vari lug					3,00		
	SOMMANO h					3,00	41,55	124,65
12 PIE26_RU00 .F000.005.00 0	2° Livello - Operaio Qualificato Secondo livello/Operai qualificati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con u ... ze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Vedi voce n° 11 [h 3.00]					3,00		
	SOMMANO h					3,00	25,29	75,87
13 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista interventi vari lug	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO h					14,00	61,13	855,82
14 PIE26_AT01 .C065.000.00 5	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. interventi vari lug					2,00		
	SOMMANO h					2,00	64,34	128,68
15 PIE26_RU00 .F000.000.00 0	1° Livello - Operaio Comune Primo livello/Operai comuni: si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori ge ... te le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato interventi vari lug	4,00			2,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		5'599,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		5'599,13
	SOMMANO h					8,00	23,36	186,88
16 PIE26_20.A2 7.L15.015	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà' (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m 30 Crosa Maccarina Crosa Maccarina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	847,74	1'695,48
17 PIE26_AT01 .A065.010C AM.000 (CA M)	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasp ... E del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Autocarro sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 Crosa Maccarina Crosa Maccarina					5,00 8,00		
	SOMMANO h					13,00	89,50	1'163,50
18 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista Crosa Maccarina Crosa Maccarina	5,00 8,00			2,000 2,000	10,00 16,00		
	SOMMANO h					26,00	61,13	1'589,38
19 PIE26_AT01 .S055.000.00 5	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del ... fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m. Crosa Maccarina Crosa Maccarina					5,00 8,00		
	SOMMANO h					13,00	41,55	540,15
20 PIE26_RU00 .F000.005.00 0	2° Livello - Operaio Qualificato Secondo livello/Operai qualificati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con u ... ze tecnico-pratiche e di capacità' professionali, compiti esecutivi variabili. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Vedi voce n° 19 [h 13.00]					13,00		
	SOMMANO h					13,00	25,29	328,77
21 PIE26_AT01 .T055.010.01 0	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 100 - fino a 150 HP Crosa Maccarina					8,00		
	SOMMANO h					8,00	73,45	587,60
22 PIE26_AT01 .T055.010.01 5	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 150 HP Crosa Maccarina					8,00		
	SOMMANO h					8,00	79,85	638,80
	A R I P O R T A R E							12'329,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'329,69
23 PIE26_AT01 .C065.000.00 5	Utilizzo di cippatrice con motore autonomo a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30 cm, produttività nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e manodopera. Crosa Maccarina					8,00		
	SOMMANO h					8,00	64,34	514,72
24 PIE26_AT01 .R030.000.00 0	Nolo di rimorchio della portata di q 140, compreso lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego ... Crosa Maccarina					8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,41	187,28
25 PIE26_20.A2 7.L10.015	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico), compresa l'estirpazione ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m 30 asilo Robotti via Dacatra via Dacatra centro anziani Parco Aurora					1,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	673,06	3'365,30
26 PIE26_20.A2 7.H03.005	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la ... i di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza fino a m 16 asilo Robotti via Dacatra Parco Aurora Corso Marengo Viale Romita G3 Cipian					1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					12,00	134,04	1'608,48
27 PIE26_20.A2 7.L05.010	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione de ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 All Season parco G3					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	268,58	1'074,32
28 PIE26_20.A2 7.L10.010	Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico), compresa l'estirpazione ... ateriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 strada Villa Aurora Canile Cipian Parco Green Via Manzoni					1,00 3,00 9,00 1,00 9,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		19'079,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		19'079,79
	Parco Aurora					3,00		
	SOMMANO cad					26,00	423,75	11'017,50
29 PIE26_AT01 .A065.035.00 0	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista							
	interventi vari 16lug	3,00			8,000	24,00		
	interventi vari 17lug	3,00			8,000	24,00		
	interventi vari 18lug	3,00			8,000	24,00		
	interventi vari 20lug	3,00			8,000	24,00		
	interventi vari 21lug	3,00			8,000	24,00		
	interventi vari 22lug	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO h					144,00	61,13	8'802,72
30 PIE26_AT01 .S055.000.00 5	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del ... fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m.							
	interventi vari 16lug					8,00		
	interventi vari 17lug					8,00		
	interventi vari 18lug					8,00		
	interventi vari 20lug					8,00		
	interventi vari 21lug					8,00		
	interventi vari 22lug					8,00		
	SOMMANO h					48,00	41,55	1'994,40
31 PIE26_RU00 .F000.005.00 0	2° Livello - Operaio Qualificato Secondo livello/Operai qualificati: si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con u ... ze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Ore normali - Operaio Tempo Indeterminato Vedi voce n° 30 [h 48.00]							
						48,00		
	SOMMANO h					48,00	25,29	1'213,92
32 PIE26_AT01 .T055.010.01 0	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 100 - fino a 150 HP							
	interventi vari 16lug					8,00		
	interventi vari 17lug					8,00		
	interventi vari 18lug					8,00		
	interventi vari 20lug					8,00		
	interventi vari 21lug					8,00		
	interventi vari 22lug					8,00		
	SOMMANO h					48,00	73,45	3'525,60
33 PIE26_AT01 .T055.010.01 5	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Oltre 150 HP							
	interventi vari 16lug					8,00		
	interventi vari 17lug					8,00		
	interventi vari 18lug					8,00		
	interventi vari 20lug					8,00		
	interventi vari 21lug					8,00		
	interventi vari 22lug					8,00		
	SOMMANO h					48,00	79,85	3'832,80
34	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde							
	A R I P O R T A R E							49'466,73

























